

الطاقة والبنية التحتية» تنتهي من صيانة طريق دبا - مسافي»



أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الانتهاء من أعمال الصيانة الوقائية لطبقات الأسفلت على طريق (دبا - مسافي) وذلك بطول 8 كيلومترات، فيما تشرف حالياً على أعمال الصيانة E89 الممتد من دوار الشاحنات إلى منطقة الغونة بطول إجمالي 41 كيلومتراً E18 لطريق المنامة - شعم

وكشف المهندس عبدالرحمن المحمود، مدير إدارة أصول الطرق الاتحادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن نسبة بلغت 75%، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة للجزئية الممتد من (E18 تنفيذ مشروع صيانة طريق (المنامة - شعم دوار المنامة في الفجيرة حتى دوار خت في رأس الخيمة، على أن ينتهي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2022

وقال المحمود في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن أعمال الصيانة تتضمن إزالة طبقات الأسفلت القديمة وتبديلها بطبقة جديدة على كلا المسارين، وإن وزارة الطاقة والبنية التحتية تستخدم في عمليات الصيانة تقنيات حديثة تراعي متطلبات الاستدامة، عن طريق استخدام تقنية إعادة تدوير الأسفلت البارد التي تعتمد على تكسير وخطط ورصف وضغط الطبقات الأسفلتية الموجودة مع طبقات جديدة، بحيث يكون للطبقات الجديدة خصائص أفضل من

تلك القديمة بفضل خلطها مع الأسمنت وضغطها باستخدام الآلات المتخصصة لهذا الغرض، إلى جانب استخدام مادة البوليمر في خلطة الأسفلت؛ لخصائصها المتميزة ومساهمتها في تحمل الأوزان الثقيلة للشاحنات، حيث يتم إصلاح وتهيئة التربة، والاستغناء عن استخدام ونقل مواد جديدة إلى الموقع، فيما تتميز هذه التقنية بمجموعة من الخصائص (التي تؤهلها لتكون بديلاً عن الطرق التقليدية في رصف وصيانة الطرق الاتحادية). (وام

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024.